

Gdynia, dn. 12.06.2017r.

**Zakład Usług Projektowych
ul. Tatarkiewicza 15a/6
41-819 Zabrze**

Wasz znak: ZUP/U04/06/2017

Nasz znak: DI/BP/32/06.2017

Dotyczy: Pisma z dnia 23/05/2017 „Projekt przyłącza ciepłowniczego do budynków mieszkalnych przy ul. Sztygarskiej 1-3, 5-7, 9-11-13 w Gliwicach”

Po zapoznaniu się z Państwa pismem, informujemy, że w podanym zakresie grupa VECTRA posiada okablowanie koncentryczne typu QR540, RG-11 ułożone w kanalizacji teletechnicznej Orange i wykopie ziemnym. Orientacyjną trasę kabli zaznaczono na załączonym planie. Zabezpieczenie okablowana wg poniższych warunków.

Ogólne warunki wykonawczo-techniczne dot. skrzyżowań i zbliżeń planowanej inwestycji z infrastrukturą należącą do grupy VECTRA:

- wszelkie koszty związane z przebudową leżą po stronie Inwestora,,
- w celu ustalenia szczegółowego terminu i porę wykonania prac należy skontaktować się z 14 dniowym wyprzedzeniem z naszym Kierownikiem Technicznym,
- prace należy prowadzić pod nadzorem Vectra, a po ich zakończeniu dokonać odbioru technicznego,
- prace w obszarach skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić ręcznie w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury,
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, kable istniejące należy zabezpieczyć dwudzielna rurą osłonowa np. firmy AROTA
- w przypadku uszkodzenia sieci VECTRA należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Kierownikowi Technicznemu,
- w obszarze projektowanej inwestycji nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury Vectra,
- wykonawca prac związanych bezpośrednio z infrastrukturą VECTRA musi zostać zaakceptowany przez VECTRA Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna,
- osoba do kontaktu na etapie wykonywania prac Kierownik Techniczny p. Andrzej Baron tel. 502-322-609,
- osoba do kontaktu na etapie projektowania p. Dawid Rarok tel. 601-655-767

Uzgodnienie ważne jest jeden rok.

Załączniki:

- Mapa z naniesioną siecią VECTRA – 1szt.

Z poważaniem

Arkadiusz Roda

